



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené ředitelkou VHS Turnov paní Marcelou Červovou, jako zadavatel, vyhlašuje

poptávkové řízení

na podání nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby

„Semily – Oprava kanalizace Požárnická“

Podmínky poptávkového řízení

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Marcela Červová – ředitelka sdružení

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 602 169 165

E-mail: cervova@vhsturnov.cz

2. Předmět poptávky

Předmětem poptávky je kompletní realizace stavby: „Semily – Oprava kanalizace Požárnická“ v Semilech, podle PD zpracované Ing. Jaroslavem Vávrou, Železný Brod v 06/2007. Stavba byla v lednu 2008 ohlášena na MěÚ Semily, Odboru životního prostředí.

Jedná se o opravu splaškové, jednotné a dešťové kanalizace v Požárnické ulici a částečně v Nádražní ulici v Semilech v celkových délkách 186 m. Trasa kanalizace je vedena v komunikaci, vedle stávající nevyhovující betonové kanalizace. Stávající kanalizace zůstane zachována jako dešťová.

Požárnická ulice - oprava splaškové kanalizace DN 300 v délce 116,3 m v materiálu ULTRA RIB 2 (stoka „PS“) a oprava dešťové kanalizace DN 300 v délce 12,7 m v materiálu ŽB (stoka „PD“). Při opravě kanalizace budou přepojeny odpadní vody z bytových domů čp. 212 (čp. 212 má již provedenou veřejnou část kanalizační přípojky napojenou do nové kanalizace ve Lhotecké ulici, dojde pouze k dopojení dle výkazu výměr) a 136, dále řadové domy čp. 501, 502, 503, 504 a 505. Při akci budou zlikvidovány stávající společné septiky. Po opravě kanalizace bude provedena oprava povrchu komunikace v celé šíři asfaltem ABJ tl. 5 cm (na stávající povrch bez nových podkladních vrstev). Veškeré vjezdy budou ukončeny silničními obrubníky do betonového lože. Na trase bude osazeno 7 uličních vpustí. Ve spodní

části Požárnické ulice po jedné straně komunikace bude v délce 30 m obnoven rigol (žlabovky, dlažební kostky), bude zde rovněž osazena monolitická spadištní oddělovací šachta.

Nádražní ulice - oprava jednotné kanalizace DN 500 v délce 56,7 m v materiálu ULTRA RIB 2 a ŽB (stoka „ND“ a „NJ“). Oprava povrchu bude provedena pouze po rýze kanalizace. Nutno uvést do původního stavu (velké dlažební kostky).

Šachty na stokách mimo stoky „PD“ budou prefabrikované. Na dešťové stoce „PD“ budou šachty monolitické, jelikož není známo přesné místo napojení ani hloubka uložení stávající stoky. Akce bude provedena dle výše citované dokumentace, dle přiloženého výkazu výměr a podle podmínek dotčených správců sítí a správních organizací. Při výstavbě kanalizace dojde k souběhu a křížení sdělovacích kabelů Telefonica O2, veřejného osvětlení, vodovodu, plynovodu a VČE. Křížení dále dle PD. Skládka materiálu a zařízení staveniště budou umístěny na pozemku 1398/4 (p. Urbánek - plocha parkoviště). Pronajímatel požaduje nájem za pozemek v ceně 1.000,-Kč bez DPH / měsíc. Je nutné započítat do ceny díla.

Svislé stěny výkopu budou zajištěny proti sesunutí pažením – zahrnuto ve výkazu výměr. **Pokud dodavatel omezí rozsah pažení, budou práce posuzovány jako méněpráce.**

3. Požadované součásti dodávky

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další ostatní činnosti, které zahrnují (členěno dle výkazu výměr):

3.1 náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)

- vytýčení veškerých inženýrských sítí
- oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí 5 dnů předem
- náklady na nájem za pozemek pro umístění staveniště
- uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu
- projednání a zajištění dopravního značení s Policií ČR v Semilech a Odborem dopravy MěÚ Semily
- zajištění povolení ke vstupu do komunikace MěÚ Semily před začátkem stavebních prací (zvláštní užívání) včetně poplatků,
- zajištění povolení k užívání veřejného prostranství včetně poplatku

3.2 kompletační činnost

- výkres skutečného provedení, geodetické zaměření celé stavby (kanalizace, komunikace), prohlášení o shodě na použité materiály (atesty na použité materiály, doklad o předání a převzetí díla, kopie stavebního deníku)
- zkouška hutnění zásypu rýhy na místech určených vlastníkem komunikace
- další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
- kamerová prohlídka, zkouška vodotěsnosti
- doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami)

3.3 ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla

Nabídka bude také zahrnovat veškeré náklady na dopravu, zajištění a uložení výkopku na řízenou skládku, případně na skládku dodavatele.

4. Kritéria hodnocení

4.1 Celková cena dle předmětu poptávky

5. Podmínky k účasti

- 5.1 Termín stavby: 20.července - září 2008
- 5.2 Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky
- 5.3 Komplexní zabezpečení dodávky
- 5.4 Ocenění výkazu výměr včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu

6. Obsah zpracované nabídky

- 6.1 Představení firmy, reference, kvalifikační předpoklady
- 6.2 Návrh nabídkové ceny – ocenění předloženého výkazu výměr
- 6.3 Návrh smlouvy o dílo – min. požadavky (termín realizace dle poptávky, splatnost faktur 20 dní, záruky na dílo 5 let, pozastávka z celkové ceny díla 10% do 05/2009, sankce za nesplnění termínu dokončení a předání stavby 1.000,-Kč denně, odstranění vad a nedodělků včetně předání kompletní dokladové části sankce 500,-Kč denně (odevzdání kompletní dokladové části a odstranění vad a nedodělků do 14 dnů po předání díla).

7. Dodatky

Zadavatel nevlastní další stupeň PD dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby (bude zahrnuto v ceně díla).

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín realizace díla.

Informace poskytuje: Andrea Bímová, VHS Turnov, tel: 481 621 325, 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz

Prohlídka staveniště: individuálně

Lhůta pro podávání nabídek: **čtvrtek 19. června 2008 do 12.00 hodin do kanceláře VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov**

Termín vyhodnocení nabídek: **27. týden 2008**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov. Nabídky budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Semily – Oprava kanalizace Požárnická“**“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí od 8.00 – 12.00 hodin, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě. Ve čtvrtek 19.6.2008 je možné do 12.00 hodin předat nabídku bez dohody.

V Semilech dne 26.5. 2008

Marcela Červová
Ředitelka VHS Turnov

Přílohy : PD stavby (Ing. Jaroslav Vávra, 06/2007) včetně ohlášení stavby a dokladové části v kopii, slepý výkaz výměr