



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené ředitelkou VHS Turnov paní Marcelou Červovou, jako zadavatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d) v návaznosti na odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) ,

vyhlašuje

poptávkové řízení

na podání nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby

„OLEŠNICE - REKONSTRUKCE ZÁSOBNÍHO ŘADU “A“ POD RŠ ROUDNÝ“

Zadávací podmínky poptávkového řízení:

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Kraj Liberecký
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
Právní forma: dobrovolný svazek obcí
Pověřená osoba: Marcela Červová – ředitelka sdružení

Tel: 481 312 206
Mobil: 602 786 748

Fax: 481 312 205
E-mail: info@vhsturnov.cz

2. Předmět poptávky

Předmětem poptávky je řešení rekonstrukce stávajícího zásobního řadu A skupinového vodovodu Turnov-Olešnice-Kacanovi-Vyskeř v úseku mezi revizní šachtou Roudný a okrajem zástavby obce Olešnice.

Poptávkové řízení je vypsané na projektovou dokumentaci DSP, DPS „Olešnice - Rekonstrukce zásobního řadu “A“ pod RŠ Roudný“ zpracované firmou RADEK HNÁT-GAPA, Prouskova 1724, Turnov v 08/2008.

Staveniště se nachází severovýchodně od hlavní zastavěné části obce Olešnice, v místní části Roudný s poměrně řídkou stávající zástavbou rodinných domků a rekreačních objektů (většinou starých chalup). Staveniště je situováno z převážné části do otevřených ploch, (louky, pastviny), do místní prašné štěrkové komunikace a do krajnice silnice III/27925, kterou bude zároveň křížit. Začátek trasy řadu pod RŠ Roudný je umístěn do louky k sousedství staré vyřazené ČS a VDJ, dále řad přechází do místní prašné komunikace a po překřížení si Silnice III. třídy, kde bude uložen do její zelené a štěrkové krajnice. Stavba bude prováděna v CHOPAV Severočeská křída, v ochranném pásmu 3. stupně vodního zdroje Káraný a v CHKO Český ráj. Stavba překříží bezejmennou vodoteč-pravostranný přítok Kacanovského potoka.

Projektovaná rekonstrukce stávajícího řadu A z IPE D 160 mm ze 70-tých let bude realizována téměř v původní trase. Rekonstrukce je vyvolána intenzivnějším výskytem poruch na potrubí a po poklesu spotřeby vody i z důvodu pomalé výměny pitné vody v potrubí a její následné zhoršení. Výskyt poruch je vyvolán použitým nekvalitním materiálem vodovodního potrubí z IPE v 70-tých letech, nevhodným obsypem potrubí (dle místních občanů a provozovatele bylo potrubí obsypáno vytěženým výkopkem s ostrými kameny a úlomky pískovcového skalního podloží a navíc se část trasy vodovodu nachází v mírně svážném a zamokřeném území s výskytem občasných mírných terénních sesuvů.

3. Požadavky na realizaci předmětu poptávky

Před zahájením zemních prací zabezpečí uchazeč přesné vyhledání a vytyčení všech stávajících podzemních vedení jejich vlastníky a správci, které budou stavbou dotčeny a v případě potřeby zajistí obnovení vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, kterých platnost před zahájením stavby vypršela. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem s předstihem informováni o zahájení stavby a následně budou pozemky protokolárně předány jejich vlastníky do užívání zhotoviteli pro účely provedení stavby. Stav těchto pozemků a přilehlých objektů bude dodavatelem před zahájením prací zdokumentován (fotky, zápisy) z hlediska případných škod vzniklých vlivem výstavby.

U vodovodních řadů bude následně provedena tlaková zkouška potrubí, jeho proplach a desinfekce. Dále bude provedena zkouška vodivosti identifikačního vodiče, která bude provedena oprávněnou osobou s doložením elektro-revize. Kvalita vody bude doložena rozbořením vzorku vody akreditovanou laboratoří.

K dokončení díla zhotovitel zajistí zpracování kompletní předávací dokumentace ve 4 vyhotoveních a v následujícím minimálním rozsahu:

- Dokumentace skutečného provedení, která bude odpovídat svou podrobností předané projektové dokumentaci, v níž bude podrobně zachycen stav díla v okamžiku jeho dokončení
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou, v úpravě dle požadavků provozní společnosti (se zákresem armaturních uzlů a pod.) a to v listinné i elektronické podobě
- Protokol o předání a převzetí stavby
- Doklady o zpětném protokolárním předání dotčených pozemků jejich majitelům
- Popis a zdůvodnění případných provedených odchylek od stavebního povolení
- Listy stavebního deníku
- Revizní zpráva elektro o přezkoušení funkčnosti identifikačního vodiče vodovodu
- Doklad o dezinfekci potrubí pitné vody a rozbor pitné vody chemický i bakteriologický
- Doklady o proplachu, desinfekci a tlakových zkouškách vodovodních řadů
- Souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice s výsledky rozborů pitné vody
- Atesty dodaných materiálů na stavbu, atesty armatur, včetně případných potvrzení o jejich nastavení
- Protokoly o případných zkouškách hutnění zásypu rýhy
- CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, armaturních uzlů, hydrantových sestav, křížení se sítěmi a propustky, geologické vrstvy apod. s popisem a staničením řadu)

Při zjištění odchýlení skutečnosti na stavbě od zpracované PD, které by vyžadovaly nějaké změny, bude dopředu přizván k odsouhlasení těchto změn zástupce investora, dle potřeby TDI, příp. autorský dozor a zástupce provozovatele, přičemž bude o této skutečnosti sepsán zápis do stavebního deníku.

Veškerá odpojení, přepojení řadů a práce spojené s výstavbou zajistí dodavatel stavby v rámci ceny za dílo. V případě potřeby odstávek v dodávkách pitné vody spotřebitelům, pro propojení řadů, bude tato skutečnost s dostatečným předstihem oznámena provozovateli vodovodu (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., středisko Turnov) – vzhledem ke skutečnosti, že spotřebitelům musí být dle platné legislativy oznámena odstávka v dodávce pitné vody min. 15 dní předem.

Po dokončení zemních prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu – urovnání do původní nivelety, osetí trávou, šterkové terénní úpravy dotčených cest, vyspravení dotčených živičných komunikací asfaltovou směsí s provedením řádných podkladních vrstev z hutněného kameniva – v souladu s projektovou dokumentací.

4. Požadované součásti dodávky

- 4.1 Zajištění veškerých technických podmínek podle projektové dokumentace uvedené v čl. 2. a podmínek tohoto zadání
- 4.2 Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí v oblasti staveniště a obnovení propadlých vyjádření jejich správců
- 4.3 Oznámení o zahájení stavebních prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 5 dnů před zahájením stavebních prací
- 4.4 Případné poplatky za užívání veřejného prostranství, nebo za případné pronájmy pozemků použitých k účelům stavby, nebo na zařízení staveniště budou součástí cenové nabídky a uvedeny budou v popsané zvláštní tabulce „Nabídkový list ceny“
- 4.5 Zpracování předávací dokumentace stavby dle čl. 3. tohoto zadání
- 4.6 Dodržení podmínek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy
- 4.7 Zajištění veškerých potřebných zkoušek vodovodního potrubí
- 4.8 Zajištění případných podmínek ke vstupu do komunikace před začátkem prací

- 4.9 Zajištění skládky přebytečného výkopku včetně úhrad skládkovného
- 4.10 Zajištění případného dopravního značení a jeho projednání
- 4.11 Provedení zkoušek hutnění zásypu rýh, pokud si to vyžádá správce, nebo vlastník dotčené komunikace
- 4.12 Součástí nabídkové ceny bude povinná finanční rezerva ve výši 50.000,- Kč – zahrnuta v nabídkovém listu ceny
- 4.13 Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla

5. Kritéria hodnocení

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

6. Podmínky k účasti

- 6.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče - způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky
- 6.2 Komplexní zabezpečení dodávky předmětu poptávky
- 6.3 Požadovaná maximální doba výstavby je 10 týdnů od předání staveniště zhotoviteli. Ve vazbě na přiznání dotačních prostředků bude staveniště předáno v období: květen 2009 – červenec 2009.
- 6.4 Vypracování cenové nabídky – ocenění přiloženého výkazu výměr a ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu. Přehled jednotlivých cen nabídky, které nejsou specifikovány ve výkazu výměr a které uchazeč považuje za nutné k bezproblémovému dokončení díla, uvede uchazeč do zvláštní tabulky „Nabídkový list ceny“. Výkaz výměr je spolu s formulářem nabídkového listu ceny na přiloženém CD.

7. Obsah zpracované nabídky

- 7.1 Základní představení firmy, reference, kvalifikační předpoklady dle bodu 6.1 zadání
- 7.2 Návrh nabídkové ceny (cenění přiloženého výkazu výměr a ostatních nákladů nutných dle uchazeče k realizaci díla a jejich záznam do nabídkového listu ceny)
- 7.3 Návrh smlouvy o dílo – s minimálními požadavky:
 - maximální termín realizace dle bodu 6.3 poptávky
 - splatnost faktur min. 30 dní od převzetí faktury investorem (rozsah fakturovaných prací musí být odsouhlasen a podepsán TDI, příp. zástupcem investora)
 - záruky na dílo:
 - ★ Vodovodní řady a objekty na nich minimálně 60 měsíců.
 - ★ Povrchy komunikací minimálně 24 měsíců.
 - sankce:
 - ★ za nesplnění termínu dokončení a předání stavby 1.000,-Kč denně
 - ★ za nedodržení dohodnutého termínu pro odstr. vad a nedodělků: 500,-Kč/ vada /den
 - ★ za nesplnění úkolů z kontrolních dnů: 200,- Kč / úkol / den
 - odevzdání kompletní předávací dokumentace do 14 dnů po protokolárním předání díla v režimu vad a nedodělků
 - ustanovení zavazující zhotovitele stavby dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací a vodoprávním povolením
 - závazek zhotovitele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Doplnující informace

- 8.1 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

- 8.2 Podmínkou zahájení stavby v letošním roce je poskytnutí finanční dotace na její realizaci z Fondu investic Libereckého kraje
- 8.3 Lhůta pro podávání nabídek: **do pátku, 6. března 2009 do 12⁰⁰ hod.**
- 8.4 Místo pro podávání nabídek: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
- 8.5 Termín vyhodnocení nabídek: 13. týden 2009

Dodatečné informace poskytuje: Vojtěch Vacátko
investiční technik VHS Turnov
tel: 481 312 206, 602 786 751, vacatko@vhsturnov.cz

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je předávat osobně v kanceláři VHS v Turnově, nebo doporučeně poštou na výše uvedenou adresu VHS Turnov.

Nabídky budou zalepeny v obálce a označeny heslem „**Neotvírat – VŘ – OLEŠNICE REKONSTRUKCE ZÁSObNÍHO ŘADU “A“ POD RŠ ROUDNÝ“**“.

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí a středa v době od 8⁰⁰ – 12⁰⁰ hod. a od 13⁰⁰ – 17⁰⁰ hod. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

Toto poptávkové řízení se neřídí postupy stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, neboť se jedná výjimku z působnosti zákona ve smyslu § 19 odst. 1 zákona pro podlimitní veřejné zakázky zadávané v souvislosti s výkonem relevantní činnosti.

V Turnově dne 26. ledna 2009

Marcela Červová
Ředitelka VHS Turnov