



Předmět rekonstrukce:

1. Provedení svislé hydroizolace zděné části budovy a opěrných zdídek (nopová folie, drenáž, geotextilie), provedení obsypů kačírskem.
2. Nová skladba střešního pláště s provětrávanou mezerou, krytina PVC typu Sikaplan, nové oplechování včetně atik. Izolace podstřešního prostoru minerální vatou. Instalovat nový okap a dešťové svody.
3. Nová fasáda s provětrávanou mezerou (polystyren, minerální zatíraná omítka, sokl opatřit mozaikovou omítkou do výšky 0,5m)
4. Oprava větracích otvorů ve vstupním prostoru (PVC DN 150)- umístit úhlopříčně proti sobě. Další odvětrání umístit pod stropem vstupního prostoru s potrubím zavedeným k podlaze armaturní komory (k dosažení komínového efektu). Opravit ventilaci nástavby na akumulacích a prověřit možnost instalace 2ks filtrační jednotky Eco-aer na odvětrání akumulčních prostorů.
5. Nerezový žebřík do armaturní komory. Vlez opatřit nerezovým zábradlím se řetízkiem proti pádu.
6. Oprava nášlapné vrstvy podlahy ve vstupním prostoru samonivelacní nesmekavou stěrkou.
7. Oprava vnitřních omítek, zazdít luxferové okno.
8. Zazdít luxfery v podestě před vstupem do objektu.
9. Vyspravit schodišťové stupně.