

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ), vyhlašuje s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ (nejde o zadávací řízení v režimu ZZVZ)

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na
dodavatele stavby**

„Jilemnice – BZ Nouzov“

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné poptávky
ve smyslu § 151 ZZVZ**

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Bc. Ondřej Šimůnek

Tel: 481 313 481

DS:

c97yj33

Mobil: 725 058 980

Email:

simunek@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Jedná se o výstavbu VH sítí rozsáhlého obytného souboru Nouzov v Jilemnici. Tento investiční projekt, který řeší zasíťování městských pozemků pro budoucí prodej a zástavbu, připravuje město Jilemnice již několik let a **je prioritním projektem města Jilemnice pro rok 2020**. Předmět VP řeší výstavbu vodovodu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, plynovodu, komunikace a dalších prvků bytové zóny jako jsou sdružené pilíře, přístřešek na tříděný odpad a oplocení.

Rozsah díla:

Zásobní vodovodní řad:

Výstavba vodovodního řadu z PE 100 SDR 11 RC2 D 160 celkové délky 195 metrů.

Výstavba 16 ks veřejných částí vodovodních přípojek, z nichž 10 bude zakončeno vodoměrnou šachtou.

Splašková kanalizace

Výstavba splaškové kanalizace z PVC SN 12 a 16 DN 250 celkové délky 291 metrů.

Výstavba 16 ks veřejných částí kanalizačních přípojek zakončených revizní šachtou.

Dešťová kanalizace

Výstavba dešťové kanalizace z betonových trub DN 800 a 600 mm celkové délky 88 metrů.

Výstavba dešťové kanalizace v PVC SN 12 DN 250 a 300 celkové délky 355 metrů.

Součástí výstavby dešťové kanalizace jsou i dešťové přípojky k nemovitostem a dále výstavba uličních vpustí pro odvodnění komunikace.

Plynovod

Výstavba plynovodního řadu z PE DN 63 celkové délky 382 metrů.

Výstavba 11 kusů plynovodních přípojek ukončených ve sdružených pilířích.

Montáž plynovodu musí provádět pouze certifikovaná firma, která má oprávnění příslušného rozsahu vydané ITI Praha na základě odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 174/68 Sb. a vyhlášky ČBÚP č. 21/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Komunikace:

Po dokončení všech inženýrských sítí dojde i k výstavbě dlážděné komunikace a chodníků.

Součástí zakázky je dále realizace SO07 tj. sdružených pilířů (plyn, elektro...), oplocení veřejného prostranství a přístřešku na odpad.

Během realizace musí zhotovitel respektovat v první sezoně i dodavatele realizujícími řadové domy, NN a veřejné osvětlení a v druhé sezoně realizující zeleň a herní prvky a zajistit koordinaci prací.

Před zahájením realizace předloží vybraný dodavatel investorovi seznam všech materiálů a výrobků (šterků, trubního materiálu, armatury apod.), které hodlá zhotovitel při realizaci použít. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

Po oznámení výsledku veřejného poptávkového řízení bude dílo rozděleno na dvě SOD a to následovně:

1. SOD – mezi vítězným uchazečem a VHS Turnov pro stavební objekty SO 301, 302 vodovodu, SO 305, 306 splaškové kanalizace a SO 303, 304 dešťové kanalizace.

2. SOD – mezi vítězným uchazečem a Městem Jilemnice pro stavební objekty SO 303, 304 dešťové kanalizace, SO 101 komunikace, SO 501,2 Plynovod, SO 701 ostatní prvky.

3. Předpokládaná doba realizace

Stavba bude rozdělena do dvou stavebních sezón:

Předpokládaný termín předání staveniště: **do 15. 3. 2020**

První stavební sezona:

Zahájení stavebních prací: dle klimatických podmínek jaro 2020

Ukončení realizace: **28. 08. 2020 bez ohledu na termín skutečného zahájení prací**

Během první stavební sezony budou realizovány inženýrské sítě tedy vodovod, plynovod, splašková a dešťová kanalizace včetně přípojek, dále sdružené pilíře, ostatní prvky, šterkových vrstev komunikací.

Druhá stavební sezona:

Zahájení prací: dle klimatických podmínek jaro 2021

Ukončení realizace: **30. 7. 2021 bez ohledu na termín skutečného zahájení prací**

V druhé stavební sezoně dojde k dokončení prací na komunikacích, zejména realizace obrubníků, zámkových dlažeb, dále oplocení a přístřešků na odpad.

V rámci první stavební sezony zajistí zhotovitel koordinaci s firmami realizující veřejné osvětlení, elektro a realizaci řadovky. V druhé stavební sezóně zajistí zhotovitel koordinaci s firmami realizujícími herní prvky a vegetační úpravy.

4. Předmět zakázky zahrnuje rovněž:

V případě potřeby si dodavatel zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 7 dnů před zahájením výkopových prací a koordinace svozu odpadů
 - zajištění zařízení staveniště
 - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese
 - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
 - pasport stávajících objektů a pozemků a uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
 - koordinace prací s dodavatelem veřejného osvětlení, NN části a výstavby bytových domů.

2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD)
 - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD), včetně kladečských schémat. Trasy inženýrských sítí budou zaměřeny před záhozem.
 - dokumentace skutečného provedení díla v tištěné i digitální podobě, prohlášení o shodě na použité materiály
 - statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem cca 10 ks a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - stavební deník, evidence likvidace odpadů
 - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
 - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků), doklady od správců sítí
 - zajištění kladných stanovisek orgánů státní správy pro vydání kolaudačního souhlasu jako jsou např. KHSLK, HZSLK, město Jilemnice.
 - předávací dokumentace bude rozdělena na dvě části dle uzavřených SOD

3. kompletační činnost – předávací dokumentace plynovodu (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD):
- Montáž plynovodu musí provádět pouze certifikovaná firma, která má oprávnění příslušného rozsahu vydané ITI Praha na základě odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 174/68 Sb. a vyhlášky ČBÚP č. 21/1979 Sb. ve znění pozdějších prepisů.
 - Zhotovitel oznámí realizaci PZ, případně etapu realizace PZ na webové adrese PDS, která zní: <https://www.gasnet.cz/cs/evis/dodavatel/prihlaseni> a umožnil zmocněnci PDS provádění kontrol a účast u zkoušek, kterými je prokazována kvalita prací. Jedná se zejména o kontrolu uložení potrubí ve výkopu před záhozem, tlaková zkouška plynovodního potrubí.
 - Předávací dokumentace bude dále obsahovat: výchozí revizní zprávu plynárenského zařízení, protokol o tlakové zkoušce dle ČSN EN 12327, geodetické zaměření stavby v elektronické podobě dle směrnice PDS, včetně potvrzení že je dokumentace v pořádku, stavební deník vedený dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., Kladečský deník, svařovací plán s určením míst svarů podle jejich číselných značek u každého svaru, společně s čísly raznic zúčastněných svářečů a jednoznačným přiřazením použitých trub k inspekčním certifikátům (k dokumentům kontroly), izolační deník, zápis o proměření signalizačního vodiče, Zápis o provedení čištění potrubí dle TPG 702 11, Zápis o provedení sušení potrubí dle TPG 702 11 (pokud bude vyžadováno zástupcem PDS), fotodokumentaci z průběhu výstavby.
4. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
- provedení potřebných sond
 - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
 - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
5. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny. Nabídkový list ceny obsahuje i jednotnou výši rezervy pro všechny účastníky řízení ve výši **800 tis. Kč**. Ta bude rozdělena poměrem, mezi obě SOD.

5. Kritéria hodnocení

Celková cena dle předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu za splnění celého předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

6. Obsah zpracované nabídky – podmínky účasti

1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 této výzvy.
2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu § 74 zákona o ZZVZ.
3. Prostou kopii – výpisu z OR, ne starší než 3 měsíce, před zahájením poptávkového řízení, ze kterého musí mj. vyplívat, že dodavatel má oprávnění k podnikání alespoň v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
4. Předložení prokázání technické kvalifikace v rozsahu: seznam obdobných zakázek o jejich realizaci včetně pozitivního osvědčení od objednatele, pro zadavatele je dostačující formou prosté kopie.
Požadujeme předložení 6ti pozitivních osvědčení:
 - a) jedno osvědčení na realizaci vodovodu v celkové výši 1 mil. Kč bez DPH
 - b) dvě osvědčení na realizaci kanalizace v minimální výši 3 a 1,5 mil. Kč bez DPH
 - c) dvě osvědčení na výstavbu komunikace v minimální výši 3 a 1,5 mil. Kč bez DPH
 - d) jedno osvědčení na realizaci STL plynovodu v minimální výši 0,5 mil Kč bez DPHOsvědčení může být předloženo i prostřednictvím subdodavatele. Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise.
5. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění nabídkového listu ceny a předloženého výkazů výměr viz příloha č. 3. této výzvy.
6. Potvrzená př. č. 2 této výzvy – Minimální požadavky na SOD (podepsaný originál).

Nabídky budou odevzdány v jednom tištěném vyhotovení a na CD.

7. Další podmínky a práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv poptávkové řízení zrušit.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, pokud prokazatelně nepředloží požadované doklady nebo nesplní podmínky účasti.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, který bude zadavatelem vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a který akceptovatelné odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nedoloží.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení účastníka řízení, který změní v průběhu řízení celkovou nabízenou cenu.
- Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení.

Informace poskytuje: Bc. Ondřej Šimůnek, VHS Turnov, tel: 725 058 980, email: simunek@vhsturnov.cz. Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do 03. 02. 2020 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**


Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Jilemnice – BZ Nouzov“**“

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., ale je vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 18. 12. 2019



Ing. Milan Hejduk
Ředitel svazku VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr k ocenění

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Směrnice S.09.02.D Obsah geodetické dokumentace