



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na
dodavatele stavby**

**„Rokytnice nad Jizerou – výstavba vodovodu a kanalizace
lokality RTK I“**

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 725 058 980

Email: info@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace výstavby vodovodního řadu a stoky splaškové kanalizace pro lokalitu nad parkovištěm P2 (ski areál Rokytnice) v Rokytnici nad Jizerou. Stavba bude provedena dle celkové projektové dokumentace „Vodovod a kanalizace Horní Rokytnice lokalita RTK I. – Rokytnice nad Jizerou“, zpracované projekcí PVK Projekt, Ing. Petr Koldovský, Hluboká 279, 511 01 Turnov, duben 2015.

Vodovodní řad:

Jedná se o výstavbu nového vodovodního řadu včetně veřejných částí vodovodních přípojek. Pro lokalitu RTK I bude vodovodní řad napojen na stávající vodovodní řad před nadzemním hydrantem u parkoviště P2. Od místa napojení bude vodovod veden směrem z kopce podél svodidel až k místu vjezdu na parkoviště P2, kde bude osazena podzemní šachta s ATS. Od této šachty bude vodovod veden místní komunikací přes obratiště autobusů až za průjezdem pod lanovou dráhou, kde bude ukončen nadzemním hydrantem. Vodovod bude veden převážně v místní komunikaci. Cestou bude před obratištěm autobusů veden v chrániče pod místní vodotečí. Na vodovod bude napojen také odbočný řad označený VC, pro objekty v odbočné ulici. V místě vjezdu na „P1“ bude provedena odbočka vedoucí přes vlastní

parkoviště k objektu penzionu „Kamínek“, na konci řadu VE bude osazena vodoměrná šachta umožňující napojení okolních objektů. V místě obratiště pro autobusy bude připravena odbočka pro budoucí napojení lokality Hrušov.

Vodovodní řady budou provedeny z materiálu PE 100, SDR 11 o celkové délce cca 1 050 m. Celkový počet vodovodních přípojek je 20 Ks.

Podzemní šachta s ATS:

Pro posílení tlaku bude vybudována automatická tlaková stanice osazená v prefabrikované šachtě o vnitřních rozměrech 4,7 x 2,0 x 2,4 m. Prefabrikovaná šachta bude uložena na zhutněný a urovnaný štěrkový „polštář“ tl. 150 mm.

Stoka splaškové kanalizace:

Stoka pro lokalitu RTK 1 bude napojena na stávající šachtu. Bude vedeno okrajem obratiště autobusů souběžně s vodovodem. V místě obratiště bude připravena příprava pro budoucí napojení lokality Hrušov. Kanalizace bude vedena v místní komunikaci a bude umožňovat napojení pozemků s plánovanou stavbou rodinných domů dle územního plánu.

Před obratištěm autobusů bude potrubí vedeno protlakem v chrániče pod místní vodotečí. Za mostkem bude na navrhovanou kanalizaci přepojena kanalizace stávající vedoucí z pod parkoviště „P1“. Stávající kanalizace bude přeložena až do šachty následující (označeno jako úsek Š0 – Š1). Šachta na pozemku p.p. č. 627/5 bude zrušena. Stávající rušená kanalizace bude zalita bentonitem.

Kanalizační stoka bude provedena z plnostěnných trub PVC (např. Quantum) DN 250 SN 12 o celkové délce cca. 230 m.

Celkový počet kanalizačních přípojek je 3 Ks.

Odvodnění

Součástí výzvy je stavba odvodnění o délce cca 95 m, potrubí bude provedeno plnostěnných trub PVC (např. Quantum) SN 12 DN 300. Do odvodnění budou zaústěny 3 uliční vpusti.

Odvodnění je součástí PD komunikace, kterou zajišťuje obec Rokytnice nad Jizerou. Projektová dokumentace je ve fázi rozpracovanosti a bude dokončena do konce měsíce dubna 2016. Úplný popis odvodnění bude po předání PD komunikace.

Obnova mostního objektu po zásahu výstavby:

Obnova mostního objektu bude konkrétně dořešena v projektové dokumentaci komunikace, zajišťující městem Rokytnice nad Jizerou (do konce dubna 2016). Rezerva rozpočtu na celkovou cenu díla obsahuje i očekávané náklady na obnovu mostního objektu. Finální výkaz výměr bude uchazečem doplněn v průběhu výstavby díla dle položek URS s 80% hodnotou položek.

Předpokládaná doba realizace:

Předpokládaná doba realizace je 04 – 08/2016. Jedná se o náročnou akci, která musí probíhat z důvodu bezprostředního sousedství s nástupním místem vleků mimo zimní sezónu i mimo hlavní přípravy na ní. Předpokládané dokončení díla max. 5 měsíců od zahájení stavebních prací, pokud bude zahájeno dříve.

Akce je soutěžena v době, kdy není známo jasné rozdělení krajských dotací pro rok 2016. Přiznání dotace je nutnou podmínkou pro realizaci akce. V případě neposkytnutí krajské dotace pro rok 2016, bude termín realizace akce přesunut na rok 2017. Podmínky akce pak zůstanou beze změny a cena díla bude povýšena o roční inflační nárůst stanovený ke dni 30. 3. 2016.

3. Požadované součásti dodávky

V případě potřeby si dodavatel zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
 - vytyčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytyčení stavby
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přílehlých nemovitostí min. 5 dnů předem
 - zajištění zařízení staveniště
 - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese
 - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
 - uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě)
 - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, **provedení dle směrnice SčVK S.09.02.D** (v tištěné podobě i na CD)
 - dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály
 - statická zkouška hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - stavební deník, evidence odpadů
 - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
 - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků)
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
 - provedení potřebných sond
 - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
 - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
4. **přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SčVK, a.s.)**
5. povinnou rezervu ve výši 700.000 Kč

Tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny, který je uveden v příloze této výzvy.

4. Kritéria hodnocení

1. Celková cena dle předmětu veřejné zakázky

5. Obsah zpracované nabídky

1. Reference obdobných zakázek (1x kanalizační řad včetně přípojek v celkové ceně 2 mil. Kč, 1x vodovodní řad včetně přípojek v celkové ceně 2 mil Kč.), základní kvalifikační předpoklady, oprávnění k provedení prací.
2. Návrh nabídkové ceny – ocenění nabídkového listu ceny a předložených výkazů výměr (viz příloha výzvy).
3. Návrh smlouvy o dílo, obsahující podmínky přílohy č. 2 výzvy

Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení.

6. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: Bc. Ondřej Šimůnek, VHS Turnov, tel: 725 058 980, email: simunek@vhsturnov.cz.

Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 19. 01. 2016 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Rokytnice nad Jizerou – výstavba vodovodu a kanalizace lokalita RTK I“.**

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.

V Turnově dne 09. 12. 2015

Ing. Milan Hejduk
Předseda RS VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz):

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr k ocenění

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Směrnice S.09.02.D Obsah geodetické dokumentace