

Vodovodní řad je navržen z PE 100, D110/10 SDR 11, celkové délky 375 m, na vodovodním řadu bude osazeno 6 podzemních hydrantů

- 2.1.2. SO 03 - vodovodní řad III. etapa: III. etapa vodovodu se napojuje na stávající vodovodní řad na pozemku č.p. KN 921/5 a pokračuje severozápadně v nezpevněné komunikaci podél obce Vyskeř až na pozemek č.p. 894 odtud pokračuje v zemědělských pozemcích na pozemek č.p. 809/1. Na tento řad bude napojen stávající vodovodní řad I. et. a IV. et.

Trasa vodovodu je vedena v nezpevněných částech místní komunikací a zemědělských pozemcích.

Vodovodní řad je navržen z PE 100, D110/10 SDR 11, celkové délky 546 m, na vodovodním řadu budou osazeny 4 podzemní hydranty.

- 2.1.3. SO 04 – vodovodní řad IV: etapa: IV. etapa se napojuje na vodovodní řad III. etapy na pozemku č. p. 809/1 a pokračuje západním směrem ke krajské komunikaci tř. III č. 27926 až k pozemku č. p. 2024/1. Trasa vodovodu je převážně vedena v zahradách a komunikacích. Křížení s krajskou komunikací III. tř. č. 27926 je řešeno protlakem pod komunikací. Trasa vodovodu je ukončena podzemním hydrantem.

Vodovodní řad je navržen z PE 100, D110/10 SDR 11, celkové délky 185 m, na vodovodním řadu budou osazeny celkem 3 podzemní hydranty.

- 2.1.4. Po dokončení vodovodních řadů budou všechny pozemky uvedeny do původního stavu
- 2.1.5. Při realizaci vodovodů dojde k přepojení všech stávajících vodovodních přípojek cca 16 kusů na nově budovaný vodovodní řad.

2.2. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

- 2.2.1 výše uvedenou projektovou dokumentací
- 2.2.2 nabídkou zhotovitele na podlimitní veřejnou zakázku „Vyskeř – rekonstrukce vodovodu Mladostov“ ze dne 29. 7. 2016
- 2.2.3 oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.

2.3. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. 5 této smlouvy o dílo.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

- 3.1. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů.
- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci a v takovém stavu, aby bylo možno dílo provádět. Objednatel současně předá také dvě paré projektových dokumentací a všechna potřebná rozhodnutí, či stanoviska nutná k realizaci díla.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací a vodoprávním rozhodnutím.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje odkoupit 324 m vodovodní trubky PE 100 d 110/10 SDR 11, za celkovou cenu 72 831 Kč, jako přebytek z jiné akce VHS Turnov.

4. Doba a místo plnění

- 4.1. Termíny plnění: - předání staveniště: 12. 9. 2016
- předání stavby: 28. 10. 2016
- 4.2. Dokončením díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu.

5. Cena za dílo

- 5.1. Cena díla, specifikovaného v čl. 2 této smlouvy je sjednána na základě nabídky zhotovitele ze dne 29. 7. 2016 a podmínek objednatele. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla, včetně nákladů souvisejících se zajištěním veškerých potřebných dokladů, předpisů, potvrzení apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh řízení o předání a převzetí díla.
- 5.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě:
- | | |
|-------------------|------------------------|
| Celkem bez DPH | 1 920 673,00 Kč |
| DPH 21% | 403 341,33 Kč |
| Celkem včetně DPH | 2 324 014,33 Kč |
- 5.3. Objednatel (investor) má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně RTS, max. ale do její výše 80 %.
- 5.4. Na řešení víceprací je v rozpočtu kalkulována povinná rezerva v celkové výši 100 000,- Kč bez DPH.

6. Platební podmínky

- 6.1. Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele.
- 6.2. Splatnost faktur je 28 dní od převzaté faktury (odsouhlasené a podepsané TDI).
- 6.3. V každé faktuře bude zúčtována DPH dle platných předpisů.

7. Záruky za dílo

- 7.1 Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty, která činí **60 měsíců na stavební část a 36 měsíců na technologická zařízení.**
- 7.2 Záruční lhůta počíná běžet ode dne stanoveného v přijímacím protokolu podle této smlouvy.
- 7.3 Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem.
- 7.4 Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady:
- nebude - li dohodnuto jinak, odstranit vady ve lhůtě 14 dnů ode dne uplatnění reklamované vady,

- do 24 hodin od uplatněné reklamace zahájit odstraňování vady, které by způsobily přerušení provozu předmětu díla, nebo jsou jasně vzniklou havárií a učinit opatření, která zabrání vzniku škod.
- 7.5 Zhotovitel je povinen odstranit ve lhůtách dle bodu 7.4. na své náklady během záruční lhůty i takovou vadu, u níž neuzná, že je za ni odpovědný. Konečná úhrada vzniklých nákladů bude řešena oběma stranami v dalším řízení. Náklady na odstranění vady budou stanoveny dle jednotkových cen dle smlouvy o dílo nebo s využitím normativní základny RTS, max. ale do její výše 80%.

8. Přijímací řízení

- 8.1 Při předání dokončené stavby předá zhotovitel stavby ve 4 vyhotoveních dokumentaci skutečného provedení díla, které bude obsahovat:
- a) geodetické zaměření celé stavby oprávněnou osobou s průmětem do katastrální mapy dle směrnice SčVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD)
 - b) dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály
 - c) statická zkouška hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - d) stavební deník, evidence odpadů
 - e) CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto předs tavbou, po stavbě)
 - f) doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků)
 - g) provedení potřebných sond
 - h) kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
 - i) udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápnění v případě velké prašnosti... apod.)

9. Smluvní pokuty

- 9.1 V případě, že zhotovitel prokazatelně svojí vinou nedodrží termín dokončení díla dle těchto smluvních podmínek, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý den zpoždění.
- 9.2 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v přijímacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **500,- Kč** za každý případ a den prodlení.
- 9.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady reklamované v záruční době v dohodnutých termínech, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 9.4 V případě, že zhotovitel nesplní úkoly z kontrolních dnů, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **200,- Kč** za každý úkol a den prodlení.
- 9.5 V případě, že objednatel nesplní povinnost zaplatit včas dle platebních podmínek, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z nezaplacených obnosů ve výši 0,05% dlužné částky, za každý den prodlení.


10. Vlastnictví k dílu

- 10.1 Rozestavěné dílo je vlastnictvím objednatele, nikoliv však v jeho užívání. Odpovědnost za škody nese zhotovitel až do konečného předání a převzetí díla.

11. Závěrečná ustanovení


- 11.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
- 11.2 Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.
- 11.3 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platného znění souvisejících právních předpisů.
- 11.4 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jejímu obsahu. Dále prohlašují, že smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
- 11.5 Sepsání této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady sdružení VHS Turnov dne 23. 8. 2016 pod usnesením č. 92/2016.

V Turnově dne 7. 9. 2016



Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 

V Kolíně dne 6. 9. 2016

VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN a.s.
280 02 Polepy 235
IČ: 26115972, DIČ: CZ26115972
kontaktní adresa: 280 02 Kolín, ul. Nebovická
tel.: 321 726 324, fax: 321 727 156
-8-

Zbyněk Hauser
předseda představenstva, a.s.