



společnost pro zadávání veřejných zakázek
a organizaci výběrových řízení

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
CC/OŘVHS1/17

Vyřizuje / linka

Ing. Stahlová /481 030 368

Liberec

31. 8. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

„Úpravna vody Nudvojovice – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody“

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele, Vodohospodářského sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, zastoupeného Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení, Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Veřejná zakázka „Úpravna vody Nudvojovice – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody“ byla vyhlášena zadavatelem formou otevřeného podlimitního řízení se zveřejněním Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 8. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-021398 (dále jen „veřejná zakázka“).

Dotaz č. 1:

Položka č.60 – „**Demontáž vodovodních armatur** na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 300“ výkazu výměr „SO_09 - Vnější trubní propoje“ dle našeho názoru má špatnou měrnou jednotku a špatné množství:

60	K	891371811.1	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 300	m	1 257,000		0,00
----	---	-------------	--	---	-----------	--	------

P *Poznámka k položce:
včetně likvidace a odvozu na skládku*

VV (723-304)*3 1 257,000

Žádáme o vysvětlení nebo o opravu výkazu výměr a zaslání opravené verze.

Odpověď zadavatele:

Položka zahrnuje demontáž stávajících armatur a potrubí v celkové délce 1257,0 m včetně likvidace a odvozu demontovaného materiálu na skládku. Jedná se o 3 ks litinového potrubí v délce 3 x 419 m.

Dotaz č. 2:

Po shlednutí a vysvětlení zadávací dokumentace č.4 mám dotaz:

zda máme oceňovat v PS 03 ČS nad vrtem T-2 položku 3.15, tuto položku ve stávajícím výkazu výměr nemáte a ve vysvětlení č. 2 odpověď zadavatele č. 3 neoceňovat, ale v doplněném novém výkazu už tuto položku máte vyspecifikovanou. Kdyby se zadavatel rozhodl tuto položku nakonec ocenit, žádám o upřesnění materiálového provedení potrubí. Ve výkazu výměr je tato položka označena v materiálu nerez, ale v seznamu strojů a zařízení D 2.1-02_SZ je v materiálu tř. 11

Odpověď zadavatele:

Prosíme oceňte nový výkaz výměr, a to včetně materiálového provedení stanoveného ve výkazu výměr.

Dotaz č. 3

Dle Vysvětlení zadávací dokumentace č.4 ze dne 28.08.2017 v rámci revize výkazu výměr byly zadavatelem provedeny ještě následující úpravy:

- úprava množství **položky 3.5** a provázání její hodnoty do součtových hodnot výkazu výměr (**PS 03 – ČS nad vrtem T02**)

Kontrola výkazu výměr „PS 03 ČS nad vrtem T- 2“ opraveného soupisu prací „př. č. 5_výkaz výměr- ÚV Nudvojovice úprava 17.8.28.xlsx“ však ukázala, že **množství pol.č.3.5** – „Zpětná přírubová klapka DN 150, PN 10“ **zůstalo stejné - 1 kpl, změnilo se ale množství položky č. 3.15** – „Potrubí z nerezoceli DN 250 – zárubnice vrtu v armaturní komoře“, místo „0“ teď je 1 kpl.

V odpovědi na dotaz č.3 Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 ze dne 15.08.2017 týkající se množství pol.č.3.15 „PS 03 ČS nad vrtem T- 2“ bylo uvedeno, že „*Jedná se o administrativní nesrovnalost, protože výše uvedená položka není zahrnuta součtovým vzorcem do celkové ceny díla. V současné době není jasné, zda se bude tato položka v rámci stavby realizovat a v jakém rozsahu. Z tohoto důvodu ji v položkovém rozpočtu ani neoceňujte, v případě potřeby se bude její financování řešit v průběhu realizace díla z finanční rezervy.*“

Žádáme o vysvětlení nebo o opravu výkazu výměr a zaslání opravené verze.

Odpověď zadavatele:

V PS 03 – ČS nad vrtem T02 prosíme oceňte nový výkaz výměr tak, jak byl předložen.

Dotaz č. 4

Výkaz výměr „PS 06 ČS nad vrtem L – 5“ obsahuje dvě stejné položky: č.24 a č.26:

24	6.17g			Odběr a laboratorní analýzy z regenerovaných vrtů - zkrácený rozbor + chlorované uhlovodíky. Odběr vzorků v závěru čerpání 3. deprese	kpl	1
26	6.17i			Odběr a laboratorní analýzy z regenerovaných vrtů - zkrácený rozbor + chlorované uhlovodíky. Odběr vzorků v závěru čerpání 3. deprese	kpl	1

Žádáme o vysvětlení, zda je to v pořádku nebo jedna z těchto položek je duplicitní?

Odpověď zadavatele:

Položky jsou v pořádku, shodně je to i na ostatních vrtech. Jedná se o 2 sady rozborů po provedených čerpacích zkouškách. Oceňte, prosíme, výkaz výměr.

Toto vysvětlení zadavatel uveřejňuje v souladu s § 98 ZZVZ na profilu zadavatele na adrese:

<https://www.vhsturnov.cz/profil-zadavatele-49295934.html>

S pozdravem



Ing. Martina Bufková Rychecká
jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o.,
pověřené výkonem zadavatelských činností