


VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



zveřejňuje výzvu

na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky na zhotovitele stavby

„Benešov u Semil – obnova vodojemu Strážník“

**Zadávací podmínky sektorové veřejné zakázky
ve smyslu § 151 ZZVZ**

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Bc. Vojtěch Regál, DiS.

Tel: 481 313 481

DS:

c97yj33

Mobil: 725 058 980

Email:

regal@vhsturnov.cz

2. Předmět a rozsah veřejné zakázky

Předmětem akce je kompletní rekonstrukce stávajícího vodojemu Strážník, který je umístěn na parcelním čísle 1659/2 v katastru obce Benešov u Semil. Vodojem se nalézá na okraji obce v částečně zalesněném terénu s přístupovou úvozovou soukromou cestou. Vodojem je v dožilém stavebně-technickém a provozně-technickém stavu a není napojen na elektrickou soustavu. V posledních letech k němu byly přivedeny nové rozvodné řady z obce Benešov u Semil a zakončeny na hranici pozemku. Vodojem funguje pro část obce jako vodojem za spotřebišťem, a zároveň jako vyrovnávací vodojem za vodním zdrojem Kocánka.

V rámci akce dojde ke kompletní sanaci nosných konstrukcí vodojemu včetně akumulace, obnově hydroizolačních vrstev z vnější části vodojemu, obnovení fasády objektu, obnova plotu s betonovou podezdívkou, kompletní vystrojení objektu technologickými rozvody a napojení na všechny vnější sítě (3x vodovodní řad a 1x odtoková kanalizace). Součástí díla je i elektro přípojka, systém řízení a telemetrie.

Uchazeč může využít pro přístup na stavbu soukromou úvozovou přístupovou cestu ppč. 2544/3 a 2544/3, anebo po předjednaném pozemku 1600/1 v k.ú. Benešov u Semil.

Příjezdové cesty budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. Uchazeč tyto náklady započítá do zařízení staveniště.

Realizační dokumentace díla byla zpracovaná firmou AQUA PROCON s.r.o. z Brna v roce 2023. Stavební úřad vydal sdělení č.j. ŽP/743/23 že stavbu v rozsahu PD nevyžaduje dle stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení. Povoluje se pouze nová přípojka elektro.

Vybraný dodavatel stavby vybuduje samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu z odtěžení objektu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady. Dále před zahájením stavby projedná a zajistí na své náklady přechodné dopravní značení, pokud to bude potřeba s ohledem na výjezd ze staveniště, zajistí pasportizaci stávajících okolních objektů a přístupových komunikací. Tyto práce rovněž zahrne do ceny díla.

Dodavatel předloží před zahájením prací seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním soutěžního výkazu výměr. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

Sanační hmoty Vandex budou aplikované v souladu s technickými postupy výrobce.

Po dokončení díla bude provedeno prověření funkčnosti celého díla, které bude probíhat před předáním díla ve formě dohodnuté s provozovatelem majetku a zadavatelem.

Dodavatel zajistí aktuální stanoviska k sítím, která bude potřebovat pro vytýčení.

Prohlídka staveniště – individuálně.

3. Předpokládaná doba realizace

Doba realizace díla je stanovena v rozmezí od února 2025 až do poloviny října 2025 s ohledem na možnosti dodavatelské firmy. Vybrané činnosti jako je např. realizace elektro přípojky je možné po dohodě realizovat již v letošním roce.

Předpoklad je zahájit práce co nejdříve, aby se maximální objem prací uskutečnil přes letní měsíce 2025, kdy je k vodojemu nejlepší přístup.

Smlouva o dílo s uchazečem musí být uzavřena nejdéle do 32. týdne, tak abychom splnili podmínky přidělené dotace Libereckého kraje.

Termíny:

Předání staveniště: po dohodě, je možný už říjen 2024

Zahájení prací: do 14 ti dnů od předání staveniště,

Termín dokončení a předání: nejdéle 15. 10. 2025 bez ohledu na skutečné zahájení prací.

Nejdéle 14 dní ode dne předání staveniště předloží vybraný dodavatel zadavateli k odsouhlasení detailní harmonogram prací.

4. Postup výstavby

Stavbu je třeba koordinovat s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury vzhledem k odstávkám provozovaného objektu.

Zhotovitel vybuduje na místě provizorní akumulční nádrž vč. veškerých propojení tak, aby bylo možné rekonstruovaný vodojem odstavit z provozu po dobu realizace.

Vybraný zhotovitel stavby vybuduje samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady. Dále před zahájením stavby projedná a zajistí na své náklady přechodné dopravní značení, zajistí pasportizaci stávajících okolních objektů, pozemků a přístupových komunikací. Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního nebo projektovaného stavu. O předání všech dotčených pozemků bude písemný souhlas majitelů zasažených pozemků. Tyto práce rovněž zahrne do ceny díla.

5. Očekávaná cena díla

Předpokládané náklady stavby jsou 3,9 mil. Kč bez DPH. Výkaz výměr obsahuje kromě výše

uvedeného rozsahu díla též jednotnou rezervu ceny díla pro všechny účastníky řízení, a to ve výši 250 000,- Kč bez DPH.

6. Předmět zakázky zahrnuje rovněž:

V případě potřeby si dodavatel zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

7.1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)

- vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby,
- oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 14 dnů před zahájením výkopových prací,
- zajištění zařízení staveniště,
- možné projednání a zajištění DIO pro výjezd ze stavby,
- pasport veškerých objektů a pozemků dotčených stavbou,
- úprava pozemků pro vjezd na staveniště a jejich uvedení do původního stavu,

7.2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 6 vyhotoveních v tištěné podobě a digitálně na USB nosiči)

- geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle aktuální směrnice SČVK (v tištěné podobě i na USB nosiči), včetně kladečských schémat,
- dokumentace skutečného provedení díla v tištěné i digitální podobě dle vyhlášky o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- prohlášení o shodě na použité materiály,
- veškeré zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu,
- stavební deník,
- evidence likvidace odpadů,
- USB nosič s fotodokumentací stavby (detailní foto objektu během výstavby, pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě),
- doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků),
- vyjádření od správců sítí,
- protokol o desinfekci potrubí a vodojemu,
- rozbor vody vč. stanoviska KHS Semily,
- tlakové zkoušky vodovodu a trubních rozvodů,
- dokumentace skutečného provedení ASŘ včetně všech použitých ovládacích a ostatních programů na USB nosiči

7.3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla

- kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu,
- udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích)
- zajištění BOZP a ohraničení staveniště,
- individuální a komplexní vyzkoušení všech strojů a zařízení,
- provedení potřebných sond,

7.4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak.

7.5. Maximální množství nerezových výrobků bude svařované v dílně dle zhotovitelem zpracované dílenské dokumentace. Dílenská dokumentace bude vytvořena i na základě záměrů na místě. Dílenskou dokumentací odsouhlasí svářecí dozor vybraného uchazeče.

Výsledné nerezové konstrukce budou stavebním výrobkem. Při svařování bude použit Argon o čistotě min. 4,8, ochranné pasty na sváření jsou nepřípustné. Vytvořené celky

budou pasivovány v profesionálním provozu k tomu určeném. Veškeré opracování nerezových materiálů bude prováděno pouze nástroji určenými pro opracování nerezi. Vybraný uchazeč předloží zadavateli platné svářečské průkazy svářečů a revize přístrojů.

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny.

7. Kritéria hodnocení

Celková cena dle předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH.

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnížší celkovou cenu za splnění celého předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

8. Obsah zpracované nabídky – podmínky účasti

- 9.1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 této výzvy.
- 9.2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu § 74 zákona o ZZVZ.
- 9.3. Prostou kopii – výpisu z OR, ne starší než 3 měsíce, před zahájením poptávkového řízení, ze kterého musí mj. vyplívat, že dodavatel má oprávnění k podnikání alespoň v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
- 9.4. Předložení prokázání technické kvalifikace – seznam obdobných realizovaných zakázek, ne starších 5-ti let, požadovány jsou minimálně 2 zakázky obdobného rozsahu, přičemž minimálně jedna musí být na realizaci vodojemu ve výši nejméně 2,5 mil. Kč za jednu zakázku a druhá na realizaci vodárenské stavby (vodojem, čerpací stanice, úpravná vody) ve výši nejméně 2,0 mil Kč.
- 9.5. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění nabídkového listu ceny a předloženého výkazů výměr vč. rekapitulace, viz příloha č. 3. této výzvy včetně rezervy 250.000,- Kč bez DPH, závazné pro všechny účastníky řízení.
- 9.6. Potvrzená př. č. 2 této výzvy – Minimální požadavky na SOD (podepsaný originál). Tímto dokumentem účastník stvrzuje, že pokud bude vybrán za zhotovitele, předloží zadavateli návrh SOD dle specifikace v této příloze.

Nabídky budou odevzdány v jednom tištěném vyhotovení a elektronicky na USB nosiči, rozpočet bude ve formátu .xls – odemčený soubor.

9. Spolupráce

Na akci je poskytnuta dotace od Libereckého kraje, proto bude nutné dodržet standartní podmínky poskytnutí dotace.

10. Další podmínky a práva zadavatele

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv poptávkové řízení zrušit,
- zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, pokud prokazatelně nepředloží požadované doklady nebo nesplní podmínky účasti,
- zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, který bude zadavatelem vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo významných jednotkových cen, a který nedoložil jejich přijatelné odůvodnění,
- zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení účastníka řízení, který změní v průběhu řízení celkovou nabízenou cenu,
- zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení.

Informace poskytuje: Bc. Vojtěch Regál, DiS., VHS Turnov, tel: 725 058 980, email: regal@vhsturnov.cz.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do 15.7.2024 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**


Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem: „Neotvírat – poptávkové řízení „**Benešov u Semil – obnova vodojemu Strážník**“

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., ale je vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 11. 6. 2024



Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr k ocenění

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

