SITUACE - KOORDINAČNÍ

M 1 : 1000

SOUŘADNICE BODŮ

Č. BODU	X [m]	Y [m]	Z [m]
1	-658323.497	-980905.067	718.640
2	-658293.060	-980869.367	723.270
3	-658293.060	-980847.791	726.970
4	-658275.650	-980834.706	730.110
5	-658204.071	-980777.138	745.910
6	-658187.152	-980766.268	749.790
7	-658143.803	-980741.401	758.650
8	-658079.699	-980697.316	767.750
9	-658045.813	-980663.877	772.640
10	-658039.480	-980651.566	774.080
11	-658036.195	-980637.671	775.530
12	-658038.316	-980580.865	785.430
13	-658013.013	-980547.807	788.080
14	-657974.602	-980501.552	795.870
15	-657924.187	-980483.871	802.600
16	-657917.086	-980484.204	804.120
17	-657903.925	-980492.779	804.200
18	-657891.213	-980503.836	804.250
19	-657869.119	-980505.628	806.150
20	-657863.440	-980499.990	806.450

Černý potok

Ochranná pásma inženýrských sítí dle ČSN a TPG (kanalizace od vnějšího líce stěny potrubí 1,5m na každou stranu)

Křížení a souběh sítí dle ČSN 73 6005: Křížení i souběh vodovodu s NN i VN min. 0,4 m!!!

Před zahájením prací nutné vytýčení všech inž. sítí na staveništi!

Oznámení termínu zahájení prací všem správcům inž. sítí!

Před záhozem provedena kontrola a geodetické zaměření!

Ing. Pavel Setunský

Ing. Pavel Setunský 2026.08.05 14:10:44 +02'00'

2026.001.21771

STAVBA : VOD. PŘIVAĎEČ LDLH - "DĚDEK"	INVESTOR : Rokytnice, a.s. Horní Rokytnice 702 512 45 Rokytnice n/J.	PROJEKTANT : SETUNSKÝ Na Výsluní 1607 543 01 Vrchlabí Tel: 777 916816 E-mail: p.setunsky@gmail.com www.rokytnice.com/setunsky	VÝKRES : S. KOORDINAČNÍ
MÍSTO STAVBY : H. Rokytnice n/J.	ZAKÁZKA ČÍSLO : 04-2026-III.		STUPEŇ : DPZ
			FORMÁT : A1
			DATUM : 05/26
			MĚŘÍTKO : 1:1000
			VYHOTOVIL :
			Č. VÝKRESU : C.3b